

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Wykonanie	obwodów regulowanych i nieregulowanych od rozdzielnic ROT SK do gniazd wtykowych			
1	KNNR 5	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
d.1	1105-07	225	m	225.000	
				RAZEM	225.000
2	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
d.1	0209-01	22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
d.1	0212-03	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany. Gniazda wtykowe 63A szt=2	szt.		
d.1	0301-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm pod gniazda wtykowe 1-fazowe	szt.		
d.1	0302-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu gazobetonowym. Gniazda wtykowe 32A	szt.		
d.1	0301-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany. Gniazda 32A szt.=2	szt.		
d.1	0301-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uzziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 63 A i przekroju przewodów do 16 mm ²	szt.		
d.1	0308-11	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm ²	szt.		
d.1	0308-08	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
d.1	0308-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
d.1	0209-01	1200	m	1200.000	
				RAZEM	1200.000
12	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
d.1	0308-01	61	szt.	61.000	
				RAZEM	61.000
2	Wykonanie i montaż rozdzielnic ROTSk dla obwodów regulowanych i nieregulowanych z krosownicą dla 48 i 13 obwodów				
13	KNNR 5	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.		
d.2	0404-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5	Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach.Wyłącznik P 304 40A	szt.		
d.2	0407-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5	Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach Typ 304 63A	szt.		
d.2	0407-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 5	Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach Typ 304 25A	szt.		
d.2	0407-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy typ R 303 32A	szt.		
d.2	0407-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy typ R 303 63A 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3 Wykonanie i montaż kaset dla aparatów oświetleniowych					
19 d.3	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż na kratownicy kaset do przyłączania aparatów 13	szt szt	13.000	
				RAZEM	13.000
20 d.3	KNR-W 5-08 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ² 72	szt.żył szt.żył	72.000	
				RAZEM	72.000
21 d.3	KNR-W 5-08 0808-07. Kalkulacja własna	Dostawa i montaż przedłużaczy Schuko dł. 6m 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
22 d.3	KNR-W 5-08 0808-07. Kalkulacja własna	Dostawa i montaż przedłużaczy Schuko dł. 3m 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
23 d.3	KNR-W 5-08 0808-07. Kalkulacja własna	Dostawa i montaż przedłużaczy Schuko dł. 9m 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4 Wykonanie instalacji sterowania styczników, zasilania nastawni i linii DMX					
24 d.4	KNR 13-14 0702-05. Kalkulacja własna	Montaż pulpitów nastawczych. Wykonanie instalacji sterowania styczników nastawni i linii DMX zakończonej kasetą z gniazdami nad kratownicą. Wykonanie i montaż kaset do przyłączenia pulpitu obwodów nieregulowanych - każda kase- ta ma jedno gniazdo Socapex lub złącze wielopinowe. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.4	KNR 13-14 0702-05 Kal- kulacja własna	Wykonanie i montaż kasety przenosnej z wtykiem Socapex sterującej stycznikami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.4	KSNR 5 0308-01	Wykonanie i montaż gniazd 32A i oprzewodowania 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.4	KSNR 5 0307-01 Kal- kulacja własna	Instalacja pętli indukcyjnej oraz oprzewodowania sygnałowego 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.4	KSNR 5 0401-01	Wykonanie linii zasilającej wzmacniacz pętli indukcyjnej 1	wyp. wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.4	KSNR 5 0401-01 Kal- kulacja własna	Montaż regulatorów tyrystorowych 24 x 2,2 kW 24	szt szt	24.000	
				RAZEM	24.000
5 Sala duża					
30 d.5	KSNR 5 0308-01	Dostawa urządzeń UNIVOX do nagłośnienia pętla indukcyjną oraz wykonanie instalacji do stojaka - nagłośnienie. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.5	KSNR 5 0401-01 Po- zycja zawie- ra kalkulac- ję własną	Wykonanie linii zasilającej wzmacniacz pętli indukcyjnej 1	wyp. wyp.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 5-08 d.5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
33	KNR-W 5-08 d.5 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych 12	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
34	KNR-W 5-08 d.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 5-08 d.5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
36	KNR-W 5-08 d.5 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR-W 5-08 d.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 5-08 d.5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
39	KNR-W 5-08 d.5 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych z modułem awaryjnym 2h 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR-W 5-08 d.5 0504-04 Kalkulacja własna	Dostawa i montaż splitera DMX w rozdzielni ROT 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 5-08 d.5 0504-04 Kalkulacja własna	Wykonanie linii sygnałowej video Cyfrowej i analogowej z balkonu elektroakustycznego na sztankiet nr 1 i 2 widowni, linia video przewodem HD KRAMER C-FOHM 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 5-08 d.5 0212-01 Kalkulacja własna	Wykonanie linii zasilającej zakończonej gniazdem 230V/16A na proscenium zasilanej z tablicy elektroakustycznej długość 38m. W materiałach część robocizny wykonywanej w trakcie montażu. 38	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
43	KNR-W 5-08 d.5 0701-05 Kalkulacja własna	Wprowadzenie do pasa kablowego do sztankietów widowni dodatkowych linii obwodów sterowniczych i nieregulowanych z tyrystorami 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 5-08 d.5 0701-05 Kalkulacja własna	Wykonanie linii DMX z balkonu elektroakustyka do tyrystorowni 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 5-08 d.5 0701-05 Kalkulacja własna	Wykonanie stanowiska interkomowego w sieci inspicjenta w Biurze Obsługi Widza 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	Kalkulacja własna d.5	Dostawa odtwarzacza DVD DENON DNV-310 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 Pracownia plastyczna					1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47 d.6	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
48 d.6	KNR-W 5-08 0309-07	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm ² 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
49 d.6	KNR-W 5-08 0701-05	Wykonanie linii z tablicy 1T3 do pracowni Plastikowej zakończonych gniazdami szt.6 rozmieszczonymi na ścianie okiennej pracowni, gniazda z wyłącznikami indywidualnymi 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000